

DESCRIÇÃO

- Anéis lisos, pré-moldados de concreto armado:
 - diâmetros externos: 2,50m e 3,00m;
 - altura: 50cm;
 - espessura mínima da parede: 7cm.
- Tampa de cobertura com tampão de inspeção (Ø 60cm), em pré-moldado de concreto armado:
 - Ø 2,50m: espessura mínima 6 cm;
 - Ø 3,00m: espessura mínima 8cm.
- Fundo de pedra britada nº3.
- Fundo de concreto armado, moldado "in loco":
 - Concreto usinado, Fck 20MPa;
 - Armadura de aço CA-50.

Protótipo comercial

- Pré-moldados de concreto (anéis e tampas):
 - A. J. PAES
 - FACIS
 - MANZANO

APLICAÇÃO

- Na rede externa de águas pluviais, em obras com área impermeabilizada superior a 500m², conforme especificação em projeto e parecer de solos, com finalidade de captação e retenção de águas pluviais, para posteriormente:
 - Infiltrar-se no solo, preferencialmente;
 - Ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de chuva.
- Cálculo do reservatório, conforme Lei Estadual Nº 12.526, de 02/01/2007: $V = 0,15 \times A_i \times IP \times t$
 - V: volume do reservatório (m³);
 - A_i: área impermeabilizada (m²);
 - IP: índice pluviométrico (0,06 m/h);
 - t: tempo de duração da chuva (1 hora)
- Obs.:
 - Os poços não devem ser locados em área sujeita a tráfego de veículos.
 - Não devem ser utilizados como reservatório no Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva. Para esta finalidade, os reservatórios devem ser desenvolvidos nos Projetos Executivos de Estrutura e de HIDRÁULICA (PE-EST e PE-HID).

EXECUÇÃO

- O poço deve ser escavado com dimensões apropriadas à instalação dos anéis pré-moldados, de acordo com o diâmetro e profundidade indicados em projeto.
- Executar o fundo, em brita ou concreto armado, conforme especificado em projeto.
- Assentar os elementos pré-moldados (anéis e tampas), encaixando-os corretamente, um sobre o outro.
- As tubulações de entrada e saída devem ser executadas, estritamente de acordo com o projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H4.01	Caixa de alvenaria
Ficha	H4.04	Tubos e conexões de PVC rígido (linha sanitária)
Ficha	H5.03	Tubos de concreto
Ficha	S2.01	Caixa de inspeção

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução.
- Não aceitar peças com defeitos visíveis tais como: empenamentos, ondulações, trincas, rachaduras, depressões, crateras, furos, etc.

- A Fiscalização deve verificar se os serviços foram executados estritamente de acordo com o projeto.

SERVIÇOS

16.05	DRENAGEM DE ACABAMENTO
16.05.050	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M P/ POÇO DE RETENÇÃO A.P. COM TAMPA INSPEÇÃO Ø 0,60M
16.05.054	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA
16.05.056	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M P/ POÇO DE RETENÇÃO A.P. COM TAMPA INSPEÇÃO Ø 0,60M
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO
16.05.060	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

16.05.050	16.05.052	16.05.054	16.05.056
16.05.058	16.05.060		

- Fornecimento e instalação dos anéis e tampas pré-moldados, inclusive a escavação e o reaterro apiloado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

16.05.050	16.05.054	16.05.058	16.05.060
-----------	-----------	-----------	-----------

- m - pelo comprimento real.

16.05.052	16.05.056
-----------	-----------

- un - por unidade fornecida e instalada (tampa do poço com tampa de inspeção Ø 60cm)

LEGISLAÇÃO

- Lei Estadual nº 12.526, de 02/01/2007 - Estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais.

Serviços

Etapas

Rede de águas pluviais

H5.04

Poço de retenção de água pluvial

Revisão	1
Data	03/01/18

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário