

DESCRIÇÃO

- Corte manual e/ou mecanizado.
- Espalhamento dentro da obra.
- Carregamento para bota-fora.
- Acertos e acabamentos manuais.

APLICAÇÃO

- Nos locais indicados em projeto ou por solicitação da Fiscalização.

EXECUÇÃO

Pré-requisitos

- A execução do corte deverá atender o Projeto de Terraplenagem e o parecer técnico de fundações.
- Qualquer movimento de terra deverá ser executado com rigoroso controle tecnológico, a fim de prevenir erosões, assegurar estabilidade e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar o curso natural de escoamento de águas pluviais e fluviais.
- Somente é permitida a execução manual nos casos de pequeno movimento de terra ou se constatada impossibilidade técnica de execução do serviço mecanizado.
- Deve-se obedecer as cotas e os perfis previstos no projeto, permitindo fácil escoamento das águas pluviais, devendo o empreiteiro comunicar ao engenheiro fiscal quando tal não se der.
- Caso não se tenha caracterizada em projeto a regularização de áreas externas, a mesma deve ser executada, sob orientação da Fiscalização, para permitir fácil acesso e escoamento das águas pluviais.
- Devem ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalações e serviços públicos, tubulações, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no imóvel, que possam ser atingidos pelos trabalhos, bem como valas e barrancos resultantes, com desnível superior a 1,20m, que não possam ser adequadamente taludados.
- Caso o corte atinja ruas ou passeios, a construtora deve obter da Prefeitura local a autorização para execução dos serviços, responsabilizando-se pela execução e manutenção da sinalização exigida pelo órgão competente ou mesmo pela Fiscalização.
- O simples espalhamento não deve ser feito nas áreas destinadas à construção e/ou pavimentação, ou em locais que facilitem o carregamento por águas pluviais.

Etapas de execução

- Os taludes devem ser executados com as seguintes recomendações:
 - Declive máximo 45° (1:1);
 - Escoramento quando necessário;
 - Superfícies gramadas em todos os casos, observando o projeto de paisagismo quando existente;
 - Quando resultantes de corte mecanizado, deve ser executada superfície rugosa com ranhuras orientadas transversalmente à linha de declive.
- Para cortes de conformação permanente, quando a altura superar 6m, deve ser executada no mínimo uma berma intermediária a cada 5m de desnível, com largura de 1m.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S1.03 Transporte
- Ficha S2 Drenagem

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de execução, receber o serviço se os desvios de cota e alinhamento forem respectivamente inferiores a 5cm e 20cm.

SERVIÇOS

01.02	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO
01.02.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100M
01.03	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100M

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 01.02.001
- Corte, transporte de terra e aterro compactado, manuais, dentro da obra, acertos e acabamentos manuais.
- 01.02.002
- Corte manual, carregamento de terra e transporte por caminhão, incluindo veículos à disposição, com espalhamento no despejo, acertos e acabamentos manuais.
- 01.03.001
- Corte, carregamento de terra e aterro compactado, mecanizados, dentro da obra, acertos e acabamentos manuais.
- 01.03.002
- Corte mecanizado, carregamento de terra e transporte por caminhão, incluindo o veículo à disposição, com espalhamento no despejo; acertos e acabamentos manuais.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 01.02.001
- m³ - volume de corte executado, medido na caixa.
- 01.02.002 01.03.001 01.03.002
- m³ - volume de corte executado e carregado, medido na caixa.
- 01.03.001
- Corte, carregamento de terra e aterro compactado, mecanizados, dentro da obra, acertos e acabamentos manuais.
- 01.03.002
- Corte mecanizado, carregamento de terra e transporte por caminhão, incluindo o veículo à disposição, com espalhamento no despejo; acertos e acabamentos manuais.

Serviços

Etapas
Movimentação de terra

S1.02

Corte

Revisão 1
Data 20/08/02

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário