

DESCRIÇÃO

- Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 5mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:9 em volume) para superfícies externas e argamassa de cal e areia (traço 1:4 em volume) para superfícies internas, podendo ser utilizada argamassa industrializada.

Protótipo comercial

- Superfícies internas:
 - REBOQUIT MASSA FINA INTERNA (QUARTZOLIT)
 - MASSA FINA (FORTALEZA)
 - REBOCO PRONTO VOTOMASSA (VOTORAN)
 - MASSA FINA (MAR PAULISTA)
- Superfícies externas:
 - REBOQUIT MASSA FINA EXTERNA (QUARTZOLIT)
 - SUPERMASSA (FORTALEZA)
 - REBOCO PRONTO VOTOMASSA (VOTORAN)
 - MASSA PRONTA (MAR PAULISTA)
 - Rendimento médio: 1,5kg/mm/m².

APLICAÇÃO

- Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que tenham recebido emboço.

EXECUÇÃO

- A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
- Dosar os materiais da mescla a seco.
- A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num movimento rápido de baixo para cima.
- A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se então uma segunda camada regularizando a primeira e complementando a espessura.
- O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.
- Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano subsequente.
- Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da cantoneira, quando utilizada.
- O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado.
- Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem.
- Deve ser executado no mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o reboco pode ser recebido se os desvios de prumo forem inferiores a 3mm/m.
- Colocada régua de 2,5 metros, não poder haver afastamentos maiores que 3mm para pontos intermediários e 4mm para as pontas.

SERVIÇOS

12.02	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.007	REBOCO
12.04	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.007	REBOCO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 12.02.007 12.04.007
- Fornecimento dos materiais e execução.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 12.02.007 12.04.007
- m² - pela área real de revestimento efetivamente executado. Deduzir vãos maiores que 2m²; neste caso, as espaletas serão desenvolvidas.

NORMAS

- NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação e manutenção.

Serviços

Etapas
Revestimentos de paredes e tetos

S11.09

Reboco

Revisão	1
Data	10/08/01

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário