

DESCRIÇÃO

- Revestimento à base de resina acrílica para acabamento texturizado ou à base de microagregados, resina acrílica e aditivos para acabamento com efeito ranhurado ou riscado.
- Espessura máxima de 2 mm.
- Acabamento: cores prontas.

Protótipo comercial

- Acabamento texturizado:
 - TEXTURIZADO (CORAL) - rendimento médio: 1,08m2/litro/demão
 - METALATEX TEXTURA ACRÍLICA (SHERWIN WILLIANS) - rendimento médio: 1,52m2/ litro/demão
 - TEXTURA ACRÍLICA (YPIRANGA) - rendimento médio: 1m2/ litro/demão
 - PERMACRYL (IBRATIN) - rendimento médio: 0,600k/m2 (2 demãos)
 - TEXTURATTO CLASSIC (SUVINIL) - rendimento médio: 1.25m2/litro/demão
- Acabamento ranhurado/riscado:
 - GRANRUST (GRANILITA) - rendimento médio: 0,68m2/litro/demão
 - QUARTZOPEL (KRILL) - rendimento médio: 0,37m2/litro/demão
 - TEXTURATTO RÚSTICO (CORAL) - rendimento médio: 0,77m2/litro/demão
 - TEXTCOLOR (RD QUARTZCOLOR) - rendimento médio: 0,60m2/litro/demão
 - PERMALIT NOBRE 222 MALHA 12 (IBRATIN) - rendimento médio: 3,50kg/m2/demão
 - METALATEX TEXTURARTE VERSÃO RISCADO (SHERWIN WILLIANS) - rendimento médio: 0,50m2/litro/demão
 - TEXTURATTO RENAISSANCE (SUVINIL) - rendimento médio: 0,83m2/litro/demão
 - SUPPER IGGAM (BLOKRET) - rendimento médio: 0,76m2/ litro/demão

APLICAÇÃO

- Em alvenarias de bloco de concreto estrutural autoportante, bloco cerâmico portante e blocos de concreto celular.
- Em locais que necessitem de revestimento hidro-repelente e/ou correção para pequenas fissuras, desde que a superfície esteja nivelada.
- Em locais que requeiram acabamento perfeito, ou seja, sem transparecer as juntas da alvenaria e imperfeições da superfície, deve ser especificado em projeto camada de chapisco e emboço desempenado antes de receber a textura.

EXECUÇÃO

- Os blocos da alvenaria devem estar rigorosamente nivelados, prumados e alinhados.
- As juntas entre os blocos devem ser uniformes e não devem ser frisadas.
- Em estruturas convencionais, onde as alvenarias não sejam estruturais, cuidados devem ser tomados nas juntas formadas entre vigas e ou pilares e a alvenaria de vedação, procurando deixar a superfície com o maior nivelamento possível.
- Pequenas imperfeições e desnivelamentos devem ser corrigidos previamente com argamassa de correção de cimento, cal e areia média (traço 1:2:8 em volume).
- Para acabamento texturizado:
 - O fundo será o próprio material diluído com até 30% de água aplicado com rolo de lã em uma demão;
 - A textura deve ser diluída com no máximo 10% de água aplicada em demão única com rolo de espuma especial para textura;

- Se o trabalho for executado em etapas, as emendas deverão ser feitas no sentido vertical, utilizando-se fita crepe para delimitar a área a ser executada, tomando o cuidado de retirar a fita antes da textura secar completamente.
- Para acabamento ranhurado/riscado:
 - Aplicar um selador acrílico de fundo, utilizando rolo de lã;
 - A textura deve ser espalhada com desempenadeira de aço como se fosse massa corrida, em áreas de aproximadamente 2 m², formando uma camada de 2 mm de espessura;
 - Quando a superfície começar a secar, utilizar desempenadeira plástica para obter o acabamento ranhurado;
 - Se o trabalho for executado em etapas, as emendas deverão ser feitas no sentido vertical, utilizando-se fita crepe para delimitar a área a ser executada, tomando o cuidado de retirar a fita antes da textura secar completamente.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços

S14.20	Fundos para Alvenaria, Concreto, Reboco e Gesso
S11.04	Chapisco
S11.05	Emboço

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície deve apresentar textura e cor uniformes, sem pontos de descoloramento, nem fissuras superficiais.

SERVIÇOS

12.02	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.050	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACABAMENTO RANHURADO
12.02.051	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS)
12.04	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.04.013	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAMENTO RANHURADO
12.04.014	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 12.02.050 12.02.051 12.04.013 12.04.014
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, constituído de preparo adequado da superfície, uma demão de primer e uma demão de revestimento final.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 12.02.050 12.02.051 12.04.013 12.04.014
- m² - pela área real de revestimento efetivamente executado. Deduzir vãos maiores que 2m²; neste caso, as espaletas serão desenvolvidas.

NORMAS

- NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação e manutenção.

Serviços

Etapa

Revestimentos de paredes e tetos

S11.10

Texturizado
acrílico

Revisão	3
Data	20/03/06

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário