

DESCRIÇÃO

- Argamassa de cimento e areia média peneirada, traço 1:3, espessura de 3,5cm (inclui camada de regularização), com ou sem adição de corante, conforme especificação de projeto.
- Junta plástica 27x3mm.
- Rodapé cimentado, boleado, altura de 7cm.

Protótipo comercial

- Corante:
 - GLOBO TINTAS Ltda. - pó xadrez

APLICAÇÃO

- Em ambientes internos, apenas em pavimentos superiores, conforme indicação do projeto.
- Obs.: Em pavimentos térreos, utilizar o serviço “S12.07 - Concreto Liso”.
- Em áreas externas, com restrição e devidamente justificada.

EXECUÇÃO

Pisos

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.
- Limpar a superfície de base por varredura e lavagem, no caso de capeamento executado sobre base já endurecida [laje de concreto].
- Dividir a superfície em painéis, formando quadriculado de 1,80m com juntas plásticas.
- Quando não indicado em projeto, em ambientes internos deve-se considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a bueiros, ralos ou saídas e em áreas externas a declividade mínima será de 0,3%.
- O acabamento é feito com desempenadeira de aço após o polvilhamento com cimento [queima].
- No caso de cimentado pigmentado, esperar de 12 a 24 horas e polvilhar a mistura de cimento e pó xadrez, na proporção 1:1, fortemente comprimida, com uma espessura mínima de 2mm.
- O processo de cura é iniciado imediatamente após o fim da pega. Deve-se garantir a cura úmida de 7 dias cobrindo a superfície com um colchão de areia de 3 a 4cm de espessura permanentemente molhado.
- As juntas plásticas devem ficar aparentes e niveladas.
- As bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou levemente boleadas, não sendo admitidos cantos vivos.

Rodapés

- Quando não indicado em projeto, executar rodapés com altura de 7cm, com juntas secas a cada 1,80m. Acabamento liso, com ou sem adição de corante, ligeiramente boleado na base e na parte superior.

Escadas

- Nas escadas, para a execução dos degraus, a argamassa de 2cm deve ser lançada sobre base previamente molhada por 24 horas.
- Os degraus devem ser desempenados e alisados após polvilhamento com cimento ou aplicação de pasta colorida.
- As quinas devem ser chanfradas ou levemente boleadas, não sendo admitidos cantos vivos.
- Colocar faixa adesiva antiderrapante, sempre que houver mudança de nível [degraus e rampas].

FICHAS DE REFERÊNCIA

Cátalo de Serviços

Ficha S12.08 Faixa antiderrapante

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução.
- A tolerância máxima, para desvio nas medidas, deve ser de 2%.
- Verificar se o caimento foi executado no sentido correto. Não deve apresentar empoçamento de água.
- O piso não deve apresentar baixa resistência à abrasão [esfarelamento superficial].
- Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas.
- Verificar o acabamento nas bordas do piso e quinas dos degraus, que deve ser boleado ou chanfrado, não sendo admitidos cantos vivos.

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS (internos)
13.02.004	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE, E=3,5CM (INCL. ARG. REGULARIZAÇÃO)
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO, E=3,5CM (INCL. ARG. REGULARIZAÇÃO)
13.04	REVESTIMENTO DE DEGRAUS
13.04.001	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA DE 2CM
13.05	REVESTIMENTO DE RODAPÉS
13.05.001	RODAPÉS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5CM
13.05.002	RODAPÉS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7CM
13.05.003	RODAPÉ DE CIMENTADO DE 15CM
13.05.004	RODAPÉS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10CM
13.05.005	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3, PARA ESCADA
16.02	PISOS (externos)
16.02.091	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE, E=3,5CM (INCL. ARG. REGULARIZAÇÃO)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.02.004 | 13.02.005 | 13.04.001 | 13.05.001 |
| 13.05.002 | 13.05.003 | 13.05.004 | 13.05.005 |
- Fornecimento dos materiais e a execução do serviço, incluindo as juntas de dilatação nos pisos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 13.02.004 13.02.005 16.02.091
- m² - pela área real executada.

13.04.001

- m - pelo comprimento real do degrau completo (piso e espelho).

13.05.001 13.05.002 13.05.003 13.05.004
13.05.005

- m - pelo comprimento real, descontando-se os vãos das portas e outras interferências previstas no projeto.

NORMAS

- NBR 5732 - Cimento Portland comum.
- NBR 7220 - Agregado - Determinação de impurezas orgânicas húmicas em agregado miúdo.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.05

Cimentado liso

[queimado]

Revisão 1
Data 28/11/00

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário