

DESCRIÇÃO

- Limpeza e raspagem do terreno, incluindo retirada de raízes e troncos.
- Transplante de árvores, nos casos de remoção.
- Manutenção periódica da limpeza, incluindo a remoção de detritos e entulhos da própria obra, até a entrega definitiva.

APLICAÇÃO

- Em todos os terrenos.

EXECUÇÃO

- Caso necessário, será de responsabilidade da Construtora a obtenção de autorização legal para a remoção de árvores de porte.
- Fica a cargo da Construtora obter, se necessário, a autorização para locais de bota-fora, junto aos órgãos competentes.
- O local de bota-fora, deve ser previamente aprovado pela Fiscalização.
- Somente podem ser removidas árvores totalmente prejudicadas pela implantação da obra ou especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das instalações do canteiro de obras estudada de modo a evitar a remoção desnecessária de árvores de porte.
- Devem ser executados manual e/ou mecanicamente os serviços de: roçado, capina, destocamento e remoção, inclusive de troncos, raízes e entulhos.
- A queima não será permitida e, de qualquer modo, não deve ser realizada em áreas destinadas a plantio.
- Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com desníveis de até 20cm, visando a fácil escoamento de águas pluviais.
- Cuidados devem ser tomados em relação as áreas de Proteção Ambiental, observando as áreas que não podem ser desmatadas ou roçadas. Se a obra for implantada em local próximo à áreas definidas como “área de preservação permanente”, não será permitido interferências nestas áreas, tais como: despejo de materiais, desvios de cursos d’água água ou avanço dos serviços sobre estas áreas descaracterizando o local, ficando a Construtora sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental.

RECEBIMENTO

- Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de execução, a área se encontrar em condições de início de terraplanagem ou locação da obra.

SERVIÇOS

01.01	LIMPEZA DO TERRENO
01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUINDO RAÍZES DIÂMETRO >5<15CM.
01.01.011	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUINDO RAÍZES DIÂMETRO >15<30CM.
01.01.012	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUINDO RAÍZES DIÂMETRO >30<60CM.
01.01.013	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUINDO RAÍZES DIÂMETRO >60CM.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 01.01.001
- Limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos até 5cm de diâmetro.

01.01.010	01.01.011	01.01.012	01.01.013
• Corte, recorte e remoção, inclusive raízes.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

01.01.001	01.01.010	01.01.011	01.01.012
01.01.013	• m² - pela área real.		
01.01.010	01.01.011	01.01.012	01.01.013
• un - por unidade.			

Serviços

Etapa
Serviços
preliminares e
complementares

\$15.07

Limpeza
do terreno

Revisão	1
Data	04/09/02

Página
1/1


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário