

DESCRIÇÃO

- Aglomerado constituído de agregados, aglutinantes e água:
 - agregados: areia e pedrisco;
 - aglutinantes: cimento Portland comum e cal hidratada (dosagem máx. 1: 0,10).

APLICAÇÃO

- Em alvenaria de bloco de concreto e blocos cerâmicos portantes, com função estrutural ou de amarração.

EXECUÇÃO

- Devem ser obedecidos todos os itens referentes a dosagem, preparo, transporte, lançamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT.
- O concreto deve satisfazer as condições de resistência (fck) fixadas pelo cálculo estrutural e indicadas no projeto estrutural (quando não indicado em projeto, considerar o fck mínimo de 20MPa e o consumo mínimo de cimento de 350Kg/m³).
- Nenhum elemento estrutural pode ser concretado sem prévia autorização e verificação por parte da Fiscalização da perfeita disposição das armaduras, ligações e escoramentos, sendo necessário também o exame da correta colocação de furos e passagens de canalizações elétricas, hidráulicas e outras.
- Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados pela colocação de buchas, caixas ou tubulações, de acordo com o projeto de instalações e de estrutura.
- Todas as superfícies em contato com o concreto graute devem estar limpas e isentas de agregados soltos, óleos e graxas.
- Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.
- O lançamento do concreto deve ocorrer, no mínimo, 72 horas após a execução das alvenarias.
- Todos os furos, espaços horizontais ou outros elementos da alvenaria armada devem ser completamente cheios de concreto, sempre vibrado e revolvido para evitar falhas.
- Nas eventuais interrupções de lançamento do concreto por mais de 1 hora, deve-se parar cerca de 4cm abaixo da face superior do elemento de alvenaria, interrompendo, de preferência, nos elementos horizontais; na continuação da concretagem, deve-se lançar o concreto graute mais rico em cimento.
- Não deve ser permitido o acesso às partes concretadas até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem.

RECEBIMENTO

- Além das provas de cargas convencionais, a fiscalização poderá solicitar provas de carga e ensaios especiais para verificação da dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto.
- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência deverá ser definido pela Fiscalização em função do volume de concreto, do plano de concretagem e das recomendações da ABNT.

SERVIÇOS

02.05	CONCRETO
02.05.050	CONCRETO GROUT
04.01	ALVENARIA
04.01.045	CONCRETO GROUT PARA PAREDE AUTOPORTANTE
16.14	MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO
16.14.055	CONCRETO GROUT

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento, lançamento e adensamento do concreto grout.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 02.05.050 04.01.045 16.14.055
- m³ - pelo volume real, observadas as especificações.

Para facilitar o cálculo de consumo, pode-se observar a seguinte lista:

- P/ cintas seção de 9x19cm = 0,006110m³/m
- P/ cintas seção de 14x19cm = 0,011666m³/m
- P/ cintas seção de 19x19cm = 0,017064m³/m
- P/ cintas seção de 19x39cm = 0,035055m³/m
- P/ pilares de 14cm de esp. = 0,011859m³/furo
- P/ pilares de 19cm de esp. = 0,019790m³/furo

NORMAS

- NBR 10837 - Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.
- NBR 8798 - Execução e controle de obras em alvenaria de blocos vazados de concreto.

Serviços

Etapas
Estrutura
de concreto

S4.04

**Concreto
Grout**

Revisão 1
Data 29/09/00

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário