

DESCRIÇÃO

- Tubos cilíndricos de papelão com revestimento interno de papel não aderente ao concreto e acabamento externo de papel impermeável.
- Diâmetros internos variáveis, sendo especificados de 15 a 60cm, com variação a cada 5cm.
- Altura recomendável: até 3,5m.

Protótipo comercial

- CONCRETUBO [DIMIBU]

APLICAÇÃO

- Na execução de pilares circulares em concreto armado.

EXECUÇÃO

- De acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT.
- A execução da fôrma e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do concreto acabado; a Construtora deve dimensionar os travamentos e escoramento das fôrmas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.
- As cotas e níveis devem obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura.
- Executar cambota (armação de madeira que serve de molde e suporte à arcos) na base do pilar para sua perfeita colocação. Na parte superior, abre-se na fôrma de laje ou viga o círculo correspondente ao diâmetro externo do pilar.
- As aberturas correspondentes às vigas são feitas com serrote ou máquina de corte.
- Localizar a ferragem do pilar anteriormente à colocação da fôrma, verificando que a amarração dos estribos não deixe pontas de arame externamente. Para perfeito acabamento externo do pilar, devem ser amarradas pastilhas de concreto à ferragem.
- Colocar a fôrma verticalmente, vestindo a ferragem e encaixando-a na cambota da base.
- A fôrma deve ser colocada na hora da concretagem, mas se for colocada antes, proteger a boca superior com lona plástica.
- Concreta-se em uma só etapa, procedendo-se à vibração com mangote no sistema tradicional.
- Após a cura do concreto, corta-se a parede de papelão da forma com serra elétrica, ou outro instrumento, descolando-a do concreto.

RECEBIMENTO

- As fôrmas podem ser recebidas, preliminarmente, se atendidas todas as condições de fornecimento e execução.
- As fôrmas (e escoramentos) devem ser inspecionadas antes das concretagens, com verificação dos efeitos da exposição ao tempo, das modificações eventualmente feitas pelos armadores, da limpeza, ajustes finais e molhagem para recebimento do concreto.
- A retirada antecipada das formas só pode ser feita se a Fiscalização autorizar a utilização de aceleradores de pega.
- A tolerância para dimensões da peça, cotas e alinhamentos deve estar de acordo com a Norma, não devendo no entanto ser superior a 5mm. O acabamento deve ser uniforme, possibilitando o concreto aparente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de serviços

Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central

SERVIÇOS

03.01	FÔRMA
03.01.011	FÔRMA DE TUBO DE PAPELÃO, DN = 15CM
03.01.012	FÔRMA DE TUBO DE PAPELÃO, DN = 20CM
03.01.013	FÔRMA DE TUBO DE PAPELÃO, DN = 25CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.01.011	03.01.012	03.01.013	03.01.014
03.01.015	03.01.016	03.01.017	03.01.018
03.01.019	03.01.020		

- Fornecimento, execução, instalação da fôrma, adaptações e desforma.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.01.011	03.01.012	03.01.013	03.01.014
03.01.015	03.01.016	03.01.017	03.01.018
03.01.019	03.01.020		

- m - pelo comprimento real dos serviços.

NORMAS

- NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado.

Serviços

Etapa

Estrutura de concreto

S4.06

Fôrma de tubo de papelão

Revisão	1
Data	10/12/02

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário