

DESCRIÇÃO

- Elementos de vedação vertical, com ou sem função estrutural.
- Consideram-se alvenarias externas aquelas dispostas perimetralmente em relação a cada unidade da edificação ou que, não sendo perimetrais, acompanhem o mesmo acabamento.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Nos serviços pertinentes, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
- As fiadas devem ser niveladas e alinhadas, respeitando as espessuras de juntas especificadas para cada material.
- Todas as alvenarias que repousam sobre vigas contínuas devem ser levantadas, simultaneamente, em vãos contíguos; as diferenças de altura não devem ser superiores a 1m.
- Todas as alvenarias devem ser levantadas até altura que permita o seu encunhamento.
- O encunhamento deverá ser feito após:
 - Todas as alvenarias do pavimento superior terem sido levantadas;
 - Estar concluído o telhado ou proteção térmica da laje de cobertura, para as alvenarias do último pavimento;
 - Decorridos, no mínimo, 8 dias da conclusão do levantamento das alvenarias.
- Nas alvenarias revestidas, deve ser executado encunhamento com 1 fiada de tijolos de barro em ângulo de 45°; nas alvenarias aparentes, deve ser executada complementação normal dos panos de alvenarias.
- As vergas e contravergas de concreto armado (consumo mínimo: 300kg cimento/m³) devem ser dimensionadas e executadas com apoio mínimo de 30cm de cada lado; para vãos maiores que 2m, devem ser submetidas a prévia aprovação; em vãos de até 1,20m, pode-se permitir o uso de armação dentro da espessura das juntas da alvenaria.
- Nas alvenarias baixas, devem ser executadas cintas de concreto armado no topo do painel, amarradas aos pilares, com rigidez suficiente para resistir aos esforços horizontais (100 kgf/m²); caso conveniente, devem ser previstos pilaretes, deixando amarrações na época da execução da estrutura e verificando os efeitos dos esforços adicionais introduzidos.
- Nos casos indicados, deve ser previsto o chumbamento de tacos de madeira para fixação de esquadrias, rodapés e peças suspensas, tais como tanques, lavatórios etc.; os tacos de madeira devem ser tratados previamente com imersão em creozoto quente (a 95°C, por cerca de 90 minutos) ou carbolíneo.
- Nas fixações com grapas de ferro, devem ser deixados os vãos correspondentes para o chumbamento.
- Para as alvenarias aparentes, devem ser utilizadas peças de mesma procedência e removidos todos os respingos de argamassa ou tinta, prevendo constante limpeza até a conclusão da obra.
- Nas alvenarias estruturais, devem ser seguidas as especificações acima no que for aplicável, garantindo-se a continuidade vertical ou horizontal dos furos para preenchimento com concreto.

FICHAS DA ETAPA

Ficha	S7.01	Alvenaria de bloco cerâmico portante
Ficha	S7.02	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação
Ficha	S7.03	Alvenaria estrutural de bloco de concreto (classes A e B)
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)

Ficha	S7.05	Divisória / chapa de fibra de madeira prensada
Ficha	S7.06	Divisória de gesso
Ficha	S7.08	Elemento vazado de concreto
Ficha	S7.10	Alvenaria de tijolo de barro comum
Ficha	S7.11	Alvenaria de tijolo de barro à vista
Ficha	S7.12	Alvenaria de tijolo cerâmico/baiano
Ficha	S7.13	Alvenaria de tijolo laminado

Serviços

S7

Vedos

Revisão	3
Data	27/09/11

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário